Додаток 1
до Положення

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ

Заповнюється оператором

Дата надходження: 29102018

Номер у реєстрі проектів: 3

ПІП та підпис особи, що реєструє: Торбик А.Т.

Інформація про проект

1. Назва проекту* *(не більше 10 слів)*

Безпека та комфорт дорожнього руху

2. Категорія проекту*

- ☐ Безпека та громадський порядок
- ☐ Велоінфраструктура
- ☑ Дорожнє господарство
- ☐ Житлове господарство
- ☐ Засоби масової інформації
- ☐ Комунальне господарство
- ☐ Культура
- ☐ Навколишнє середовище
- ☐ Освіта
- ☐ Охорона здоров'я
- ☐ Соціальний захист
- ☐ Спорт
- ☐ Телекомунікації, зв'язок та інформаційні технології
- ☐ Транспорт

3. Локалізація проекту (місто, село, район)*

м.Оріхів, Запорізька область

4. Житловий масив / мікрорайон, населений пункт*

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

Вулиця Металістів

6. Короткий опис проекту* *(не більше 50 слів)*

Проведення ремонту дорожнього покриття вулиці. Створити умови для підвищення економічного розвитку вуличної мережі міста, що поліпшують доступність жителів до об'єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні послуги.

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*

Вулиця зруйнована на 95 відсотків від стану задовільного дорожнього покриття, на вулиці ями по всій довжині вулиці, також нерівності, після дощу по вулиці неможливо пройти пішоходам та проїхати автомобілем, люди змушені ходити іншими шляхами не зручними для людей, а автомобілі в той час взагалі не їдуть на вулицю. Незадовільний стан вулиці створює певні незручності жителям даної вулиці, та суміжних вулиць.

8. Мета проекту*

Головною метою даного проекту є підвищення якості дорожного полотна проїзної частини дороги

9. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування*

Розробка цього проекту зумовлена тією обставиною, що лише у останній період часу серед громади у цілому з'явилося усвідомлення справжньої важливості проблеми транспортно-пішохідної мережі по вулиці. Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під'їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг, забезпечить належне сполучення.

10. Для кого цей проект *(основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)*

Проект охопить всі категорії населення.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

За попереднім обстеженням дорожнього покриття вул. Металістів м.Оріхів виявлено, що ямковому ремонту підлягає площа 554 метрів квадратних, а саме від вул. Героїв АТО до вул. Водопровідної. Для ремонту такої площі необхідно 72 т асфальту та 0,48 т бітуму, з розрахунку на 1 метр квадратний потрібно 130 кг асфальту та 0,875 кг бітуму, ціна 1 тони асфальту складає 2300 грн., а ціна 1 тони бітуму - 22000 грн. Послуги по перевезенню асфальтобетону становлять 10500 грн., з розрахунку вартості за 1 ходку (5 тон – 15 ходок) - 700 грн. ППМ та ДТ на суму 12000 грн., з розрахунку на 1 ходку потрібно 25 л пального за ціною 32 грн. за 1 літру.

12. Ключові показники оцінки результату проекту*: *економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.*

Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг, забезпечить належне сполучення.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту*

200 000,00 грн.

14. Очікуваний термін реалізації проекту*

Квітень 2019

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

16. Приклади (кейси) схожих рішень

*зірочкою позначені обов'язкові до заповнення поля

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування товарів (робіт, послуг)	Ціна за одиницю, грн.	Одиниць	Вартість, грн.
Асфальт	2300	72 тони	165600
Бітум	22000	0,48 тони	10560
Послуги перевезення асфальту і бітуму (5 тон)	700	15 ходок	10500
ППМ та ДТ	32	375	12000
		Всього:	198660